

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: *старший
исполнитель*
И.С.С. Сорокина И.И.
"___" _____ 2016 г.

ст. Выселки

(наименование стройки)

2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Коммунаров, 6, ст. Выселки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 540,005 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 94,749 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 702,77 чел. час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2-й кв. 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Раздел 1. Ремонт крыши

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Ремонт крыши																
1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	2,93	63,46	62,85	0,61		186	184	2					
2	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,93	150,49	96,72	53,77	4,78	441	283	158	14				
3	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,3	598,81	272,71	34,59		180	82	10					
4	ТССЦ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,63	1945,28				1226							
5	ТЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0,16	1103,91	911,43	19,09		177	146	3					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТССЛ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,152	1945,28				296			
7	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	502,42	52,15	31,96	1,43	502	52	32	1
8	ТССЛ-101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	п.м	11	52,84				581			
9	ТССЛ-101-2005	Щеколды	компл.	1	29,85				30			
10	ТССЛ-101-0956	Петля накладная	шт.	2	12,27				25			
11	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из профлиста	100 м2 кровли	2,93	3883,69	1509,63	561,84	21,83	11379	4423	1646	64
12	ТССЛ-102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,3	1655,86				2153			
13	ТССЛ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	3,18	1742,71				5542			
14	ТССЛ-101-4566	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	322,3	63,25				20385			
15	ТССЛ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	10 шт.	234,4	3,39				795			
16	100-396	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Конек прямоугольный	м	46,4	39,81				1847			
17	100-398	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка торцевая	м	3	29,51				89			
18	100-399	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка карнизная	м	69	26,59				1835			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	100-400	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка примыкания	м	8	32,44				260			
20	100-404	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Уголок со стороной 50 мм	м	3	18,63				56			
21	ТССЦ-101-4646 прим. Крепеж для дополнительных элементов кровли	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	10 шт.	59,2	3,39				201			
22	ТЕР09-05-001-01	Облицовка слухового окна профилированным листом	100 м2	0,052	327,95	266,47	50,06	1,56	17	14	3	
23	ТССЦ-101-4562 Обшивка боковых стенок слуховых окон	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	5,72	55,97				320			
24	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	10 шт.	4,16	3,39				14			
25	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,98	520,99		520,99		2595		2595	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТССЦпр03-21-01-015	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, грузоподъемность средняя	1 т груза	4,98	123,82		123,82		617		617	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (2-2016 ОЗП=18,003; ЗМ=7,235; ЗПМ=18,003; МАТ=5,136)										323093	93327	16627
Накладные расходы										77056		
Сметная прибыль										37822		
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										434759		
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										3212		
Итого										437971		
В том числе:												
Материалы										213139		
Машины и механизмы										16627		
ФОТ										94749		
Накладные расходы										77056		
Сметная прибыль										37822		
Тех надзор 1%										4380		
Зимнее удорожание 0,44%										1927		
Изготовление сметной документации 1%										4380		
Итого										448658		
Непредвиденные затраты 2%										8973		
Итого с непредвиденными										457631		
НДС 18%										82374		
ВСЕГО по смете										540005		



Л.И. Люта