

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

15.04.2016г.
И.Ф. 2016 г. И.В. Макарова

ст. Выселки
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Ленина, 105 «а», ст. Выселки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 530,004 тыс. руб.
Средства на оплату труда 91,635 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 677,46 чел. час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 2-й кв. 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

Раздел 1. Ремонт крыши

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/п/Мех		Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/п/Мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Ремонт крыши														
2	ТЕР58-17-3	Разборка покрытий кровель. из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	2,93	63,46	62,85	0,61		186	184		2		
3	ТЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,93	150,49	96,72	53,77	4,78	441	283	158	14		
4	ТЕР58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,2	598,81	272,71	34,59		120	55	7			
47	ТССЦ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,42	1945,28				817					
8	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	502,42	52,15	31,96	1,43	502	52	32	1		
9	ТССЦ-101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полистер»	п.м	11	52,84				581					


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦ-101-2005	Щекоды	компл.	1	29,85				30			
11	ТССЦ-101-0956	Пеглы накладка	шт.	2	12,27				25			
12	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из профлиста	100 м2 кровли	2,93	3883,69	1509,63	561,84	21,83	11379	4423	1646	64
39	ТССЦ-102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,3	1655,86				2153			
13	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	3,18	1742,71				5542			
14	ТССЦ-101-4566	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	322,3	63,25				20385			
40	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	10 шт.	234,4	3,39				795			
41	100-396	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Конек прямоугольный	м	46,4	39,81				1847			
17	100-398	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка торцевая	м	3	29,51				89			
15	100-399	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка карнизная	м	69	26,59				1835			
42	100-400	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка примыкания	м	24,6	32,44				798			
16	100-404	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Уголок со стороны 50 мм	м	3	18,63				56			
18	ТССЦ-101-4646 прим. Крепеж для дополнительных элементов кровли	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	10 шт.	59,2	3,39				201			
19	ТЕР09-05-001-01	Облицовка слухового окна профилированным листом	100 м2	0,052	327,95	266,47	50,06	1,56	17	14	3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТССЦ-101-4562 Обшивка боковых стенок слуховых окон	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	5,72	55,97				320			
45	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	10 шт.	4,16	3,39				14			
48	ТССЦг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,03	520,99		520,99		2621		2621	
37	ТССЦг03-21-01-015	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, грузоподъемность средняя	1 т груза	5,03	123,82		123,82		623		623	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (2-2016 ОЭП=18,003; ЭМ=7,235; ЗГПМ=18,003; МАТ=5,136)										318811	90213	16615
Накладные расходы										74846		
Сметная прибыль										36203		
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										426616		
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										3244		
Итого										429860		
В том числе:												
Материалы										211983		
Машины и механизмы										16615		
ФОТ										91635		
Накладные расходы										74846		
Сметная прибыль										36203		
Тех надзор 1%										4299		
Зимнее удорожание 0,44%										1891		
Изготовление сметной документации 1%										4299		
Итого										440349		
Непредвиденные затраты 2%										8807		
Итого с непредвиденным										449156		
НДС 18%										80848		
ВСЕГО по смете										530004		



 Л.И. Лютая