

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Давыдов И.Т.
"18" мая 2016 г.

ст. Выселки

(наименование стройки)

2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Ленина, 164, ст. Выселки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 600,002 тыс. руб.
Средства на оплату труда 105,893 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 793,25 чел. час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 2-й кв. 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе				Всего	В том числе			
						Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех			Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	

Раздел 1. Ремонт крыши

1	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,464	57,18	56,97	0,21			27	27			
2	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	2,95	63,46	62,85	0,61			187	185	2		
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,95	150,49	96,72	53,77	4,78		444	285	159		14
4	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,88	598,81	272,71	34,59			527	240	30		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТССЦ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	1,848	1945,28				3595			
6	ТЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0,6	1103,91	911,43	19,09		662	547	11	
7	ТССЦ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,57	1945,28				1109			
8	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	502,42	52,15	31,96	1,43	502	52	32	1
9	ТССЦ-101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	п.м	11	52,84				581			
10	ТССЦ-101-2005	Щеколы	компл.	1	29,85				30			
11	ТССЦ-101-0956	Пелля накладная	шт.	2	12,27				25			
12	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из профлиста	100 м2 кровли	2,95	3883,69	1509,63	561,84	21,83	11457	4453	1657	64
13	ТССЦ-102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,3	1655,86				2153			
14	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	3,18	1742,71				5542			
15	ТССЦ-101-4566	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	324,5	63,25				20525			
16	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	10 шт.	236	3,39				800			
17	100-396	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Конек прямоугольный	м	47	39,81				1871			
18	100-398	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка торцевая	м	3	29,51				89			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	100-399	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка карнизная	м	69	26,59				1835			
20	100-400	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка примыкания	м	36	32,44				1168			
21	100-404	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Уголок со стороны 50 мм	м	8	18,63				149			
22	ТССЛ-101-4646 прим. Крепеж для дополнительных элементов кровли	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	10 шт.	46,4	3,39				157			
23	ТЕР09-05-001-01	Облицовка слухового окна профилированным листом	100 м2	0,052	327,95	266,47	50,06	1,56	17	14	3	
24	ТССЛ-101-4562 Обшивка боковых стенок слуховых окон	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	5,72	55,97				320			
25	ТССЛ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	10 шт.	4,16	3,39				14			
26	ТССЛпр01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,92	520,99		520,99		2563		2563	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТССЦпг03-21-01-015	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, грузоподъемность средняя	1 т груза	4.92	123.82		123.82		609		609	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (2-2016 ОЗП=18,003; ЗМ=7,235; ЗПМ=18,003; МАТ=5,136)									358059	104471	16875	14.
Накладные расходы									85033			
Сметная прибыль									43541			
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.									483461			
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									3172			
Итого									486633			
В том числе:												
Материалы									236713			
Машины и механизмы									16875			
ФОТ									105893			
Накладные расходы									85033			
Сметная прибыль									43541			
Тех надзор 1%									4866			
Зимнее удорожание 0,44%									2141			
Изготовление сметной документации 1%									4866			
Итого									498506			
Непредвиденные затраты 2%									9970			
Итого с непредвиденными									508476			
НДС 18%									91526			
ВСЕГО по смете									600002			



Л.И. Люта