

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Вед. - Смирнова Н.А.

" 18 " июля 2016 г.

ст. Выселки

(наименование стройки)

2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Лунова, 146, ст. Выселки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 520,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 91,040 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 672,68 чел. час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 2-й кв. 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе				Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
Раздел 1. Ремонт крыши														
1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	2,93	63,46	62,85	0,61			186	184	2		
2	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,93	150,49	96,72	53,77	4,78		441	283	158	14	
3	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,08	598,81	272,71	34,59			48	22	3		
4	ТССЦ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,136	1945,28					265				
5	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	502,42	52,15	31,96	1,43		502	52	32	1	
6	ТССЦ-101-2403	Нашельник стальной оцинкованный с покрытием «Полластер»	л.м	11	52,84					581				


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТССЦ-101-2005	Щеколы	компл.	1	29,85				30			
8	ТССЦ-101-0956	Пелля накладная	шт.	2	12,27				25			
9	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из профлиста	100 м2 кровли	2,93	3883,69	1509,63	561,84	21,83	11379	4423	1646	64
10	ТССЦ-102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,3	1655,86				2153			
11	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	3,18	1742,71				5542			
12	ТССЦ-101-4566	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	322,3	63,25				20385			
13	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	10 шт.	234,4	3,39				795			
14	100-396	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Конек прямоугольный	м	46,4	39,81				1847			
15	100-398	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка торцевая	м	3	29,51				89			
16	100-399	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка карнизная	м	69	26,59				1835			
17	100-400	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка примыкания	м	6	32,44				195			
18	100-404	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Уголок со стороны 50 мм	м	3	18,63				56			
19	ТССЦ-101-4646 прим. Крепеж для дополнительных элементов кровли	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	10 шт.	59,2	3,39				201			
20	ТЕР09-05-001-01	Облицовка слухового окна профилированным листом	100 м2	0,052	327,95	266,47	50,06	1,56	17	14	3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТССЦ-101-4562 Обшивка боковых стенок слуховых окон	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	M2	5,72	55,97				320			
22	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм	10 шт.	4,16	3,39				14			
23	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,03	520,99		520,99		2100		2100	
24	ТССЦпг03-21-01-015	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, грузоподъемность средняя	1 т груза	4,03	123,82		123,82		499		499	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (2-2016 ОЗП=18,003; ЭМ=7,235; ЗГПМ=18,003; МАТ=5,136)									311430	89618	15941	14;
Накладные расходы									74423			
Сметная прибыль									35894			
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.									419148			
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									2599			
Итого									421747			
В том числе:												
Материалы									205871			
Машины и механизмы									15941			
ФОТ									91040			
Накладные расходы									74423			
Сметная прибыль									35894			
Тех надзор 1%									4217			
Зимнее удорожание 0,44%									1856			
Изготовление сметной документации 1%									4217			
Итого									432037			
Непредвиденные затраты 2%									8641			
Итого с непредвиденными									440678			
НДС 18%									79322			
ВСЕГО по смете									520000			




Л.И. Лютая