

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Михайлов-Михайловский Д.А.
"13" июля 2016 г.

ст. Выселки

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Пирогова, 1 ст. Выселки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 775,516 тыс. руб.
Средства на оплату труда 72,930 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 571,37 чел. час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 2-й кв. 2016 г.



2016 г.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/л	Эк.Маш.	3/лМех		Осн.3/л	Эк.Маш.	3/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	5,18	115,27	90,02	25,25		597	466	131	
2	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	1,97	2741,87	923,59	92,71	10,67	5401	1819	183	21
3	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	5,588	445,04	36,01	4,78		2487	201	27	
4	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2 кровли	4,88	10720,68	124,68	52,81	2,6	52317	608	258	13
5	ТЕР12-01-002-08	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов: в три слоя	100 м2 кровли	0,3	15658,86	176,17	78,99	4,03	4698	53	24	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,68	13518,45	221,21	173,13	3,11	9193	150	118	2
7	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,8	319,3	247,07	35,18	2,08	255	198	28	2
8	ТССЦ-301-5826	Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм	шт.	27	129,1				3486			
9	ТССЦ-301-5826	Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм	шт.	27	129,1				3486			
10	ТССЦ-301-5828	Заглушка желоба МП правая, размер 120х86 мм	шт.	2	12,03				24			
11	ТССЦ-301-5829	Заглушка желоба МП левая, размер 120х86 мм	шт.	2	12,03				24			
12	ТССЦ-301-5827	Держатель желоба МП, размер 120х86 мм	шт.	114	22,98				2620			
13	ТЕР12-01-008-01	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояска, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м2 фасада (без учета проемов)	4,8	154,3	105,41	3,59		741	506	17	
14	ТЕР12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояска, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2 фасада (без учета проемов)	-4,8	50,78	38,55	1,2		-244	-185	-6	
15	ТССЦ-301-5860	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	6	54,98				330			
16	ТССЦ-301-5867	Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, стандартный цвет	шт.	18	127,91				2302			
17	ТССЦ-301-5871	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	42	35,91				1508			
18	ТССЦ-301-5875	Колпено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	18	57,23				1030			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,22	14659,73	886,89	37,59	2,6	3225	195	8	
20	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,2	520,99		520,99		2709		2709	
21	ТССЦпг03-21-01-025	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1, грузоподъемность средняя	1 т груза	5,2	176,77		176,77		919		919	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (2-2016 ОЭП=18,003; ЭМ=7,235; ЗГПМ=18,003; МАТ=5,136)										537005	72210	9330
Накладные расходы										59145		
Сметная прибыль										34859		
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										627381		
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										3628		
Итого										631009		
В том числе:												
Материалы										455465		
Машины и механизмы										9330		
ФОТ										72930		
Накладные расходы										59145		
Сметная прибыль										34859		
Составление сметной документации 1%										6310		
Итого										637319		
Технический контроль 1,1%										7011		
Итого										644330		
Непредвиденные затраты 2%										12887		
Итого с непредвиденными										657217		
НДС 18%										118299		
ВСЕГО по смете										775516		



Л.И. Люта