


СОГЛАСОВАНО:

«02» Августа 2017 г. Н.В.

УТВЕРЖДАЮ:



2017 г.

ст. Выселки

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Коммунаров, 6, ст. Выселки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 536,046 тыс. руб.Средства на оплату труда 95,975 тыс. руб.Сметная трудоемкость 702,77 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4-й кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех	Осн.3/п		Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт крыши													
1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	2,93	63,46	62,85	0,61			186	184	2	
2	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,93	150,49	96,72	53,77	4,78		441	283	158	14
3	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,3	598,81	272,71	34,59			180	82	10	
4	ТССЦ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,63	1945,28					1226			
5	ТЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0,16	1103,91	911,43	19,09			177	146	3	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
6	ТССЦ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,152	1945,28			296			
7	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	502,42	52,15	31,96	1,43	502	52	32
8	ТССЦ-101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полизстер»	п.м	11	52,84				581		
9	ТССЦ-101-2005	Щеколды	компл.	1	29,85				30		
10	ТССЦ-101-0956	Петля накладная	шт.	2	12,27				25		
11	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из профлиста	100 м2 кровли	2,93	3883,69	1509,63	561,84	21,83	11379	4423	1646
12	ТССЦ-102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,3	1655,86				2153		
13	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	3,18	1742,71				5542		
14	ТССЦ-101-4566	Профнастил оцинкованный с покрытием полизстер С21-1000-0,5	м2	322,3	63,25				20385		
15	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм	10 шт.	234,4	3,39				795		
16	100-396	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полизстер. Конек прямоугольный	м	46,4	39,81				1847		
17	100-398	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полизстер. Планка торцевая	м	3	29,51				89		
18	100-399	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полизстер. Планка карнизная	м	69	26,59				1835		
19	100-400	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полизстер. Планка примыкания	м	8	32,44				260		
20	100-404	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полизстер. Уголок со стороны 50 мм	м	3	18,63				56		
21	ТССЦ-101-4646 прим. Крепеж для дополнительных элементов кровли	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм	10 шт.	59,2	3,39				201		
22	ТЕР09-05-001-01	Облицовка слухового окна профилированным листом	100 м2	0,052	327,95	266,47	50,06	1,56	17	14	3

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-101-4562 Обшивка боковых стенок слуховых окон	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	5,72	55,97			320			
24	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм	10 шт.	4,16	3,39			14			
25	ТССЦлп01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,98	520,99	520,99		2595		2595	
26	ТССЦлп03-21-01-015	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, грузоподъемность средняя	1 т груза	4,98	123,82	123,82		617		617	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4-2016 Многоквартирные жилые дома (панельные) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,137)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.											
Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
Итого											
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Изготовление сметной документации 1%											
Итого											
Непредвиденные затраты 2%											
Итого с непредвиденными											
НДС 18%											
ВСЕГО по смете											

Составил _____ Лютая Л.И.