

СОГЛАСОВАНО:

И.В. Капоруца

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2017 г.

ст. Выселки

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Ленина, 105 «а», ст. Выселки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 526,074 тыс. руб.

Средства на оплату труда 92,820 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 677,46 чел. час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4-й кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт крыши													
2	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	2,93	63,46	62,85	0,61		186	184	2		
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,93	150,49	96,72	53,77	4,78	441	283	158	14	
4	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,2	598,81	272,71	34,59		120	55	7		
47	ТССЦ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,42	1945,28				817				
8	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	502,42	52,15	31,96	1,43	502	52	32	1	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	п.м	11	52,84						
10	ТССЦ-101-2005	Щеколды	компл.	1	29,85			30			
11	ТССЦ-101-0956	Петля накладная	шт.	2	12,27			25			
12	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из профлиста	100 м2 кровли	2,93	3883,69	1509,63	21,83	11379	4423	1646	64
39	ТССЦ-102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,3	1655,86			2153			
13	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	3,18	1742,71			5542			
14	ТССЦ-101-4566	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	322,3	63,25			20385			
40	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм	10 шт.	234,4	3,39			795			
41	100-396	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Конек прямоугольный	м	46,4	39,81			1847			
17	100-398	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка торцевая	м	3	29,51			89			
15	100-399	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка карнизная	м	69	26,59			1835			
42	100-400	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Планка примыкания	м	24,6	32,44			798			
16	100-404	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Уголок со стороны 50 мм	м	3	18,63			56			
18	ТССЦ-101-4646 прим. Крепеж для дополнительных элементов кровли	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм	10 шт.	59,2	3,39			201			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕР09-05-001-01	Облицовка слухового окна профилированным листом	100 м2	0,052	327,95	266,47	50,06	1,56	17	14	3	
44	ТССЦ-101-4562 Обшивка боковых стенок слуховых окон	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	5,72	55,97				320			
45	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	10 шт.	4,16	3,39				14			
48	ТССЦлр01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,03	520,99		520,99		2621		2621	
37	ТССЦлр03-21-01-015	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, грузоподъемность средняя	1 т груза	5,03	123,82		123,82		623		623	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4-2016 Многоквартирные жилые дома (панельные) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,137)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.												
Итого по позициям, введенным в текущих ценах												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Изготовление сметной документации 1%												
Итого												
Непредвиденные затраты 2%												
Итого с непредвиденными												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
									320270	91380	16867	1440
									75813			
									36672			
									429511			
									3244			
									432755			
									212023			
									16867			
									92820			
									75813			
									36672			
									4328			
									437083			
									8742			
									445825			
									80249			
									526074			

Составил _____ Лютая Л.И.