

СОГЛАСОВАНО:

Д.А. Давыдов И.Т.

2017 г.

ст. Выселки

(наименование стройки)

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Ленина, 164, ст. Выселки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 595,606 тыс. руб.

Средства на оплату труда 107,263 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 793,25 чел. час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4-й кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт крыши												
1	ТЕРп58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,464	57,18	56,97	0,21		27	27		
2	ТЕРп58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	2,95	63,46	62,85	0,61		187	185	2	
3	ТЕРп58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций кровли: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,95	150,49	96,72	53,77	4,78	444	285	159	14
4	ТЕРп58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,88	598,81	272,71	34,59		527	240	30	
5	ТССЦ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более. II сорта	м3	1,848	1945,28				3595			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0,6	1103,91	911,43	19,09		662	547	11	13
7	ТССЦ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,57	1945,28				1109			
8	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	502,42	52,15	31,96	1,43	502	52	32	1
9	ТССЦ-101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полизистер»	п.м	11	52,84				581			
10	ТССЦ-101-2005	Щеколды	компл.	1	29,85				30			
11	ТССЦ-101-0956	Петля накладная	шт.	2	12,27				25			
12	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из профлиста	100 м2 кровли	2,95	3883,69	1509,63	561,84	21,83	11457	4453	1657	64
13	ТССЦ-102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,3	1655,86				2153			
14	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	3,18	1742,71				5542			
15	ТССЦ-101-4566	Профнастил оцинкованный с покрытием полиизстер С21-1000-0,5	м2	324,5	63,25				20525			
16	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм	10 шт.	236	3,39				800			
17	100-396	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиизстер. Конек прямоугольный	м	47	39,81				1871			
18	100-398	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиизстер. Планка торцевая	м	3	29,51				89			
19	100-399	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиизстер. Планка карнизная	м	69	26,59				1835			
20	100-400	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиизстер. Планка примыкания	м	36	32,44				1168			
21	100-404	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиизстер. Уголок со стороной 50 мм	м	8	18,63				149			
22	ТССЦ-101-4646 прим. Крепеж для дополнительных элементов кровли	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм	10 шт.	46,4	3,39				157			

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР09-05-001-01	Облицовка слухового окна профилированным листом	100 м2	0,052	266,47	50,06	1,56				
24	TCCЦ-101-4562 Обшивка боковых стенок слуховых окон	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	5,72	55,97			320			
25	TCCЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм	10 шт.	4,16	3,39			14			
26	TCCЦгг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,92	520,99	520,99		2563		2563	
27	TCCЦгг03-21-01-015	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, грузоподъемность средняя	1 т груза	4,92	123,82	123,82		609		609	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4-2016 Многоквартирные жилые дома (панельные) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗГПМ=18,236; МАТ=5,137)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.											
Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
Итого											
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Изготовление сметной документации 1%											
Итого											
Непредвиденные затраты 2%											
Итого с непредвиденными											
НДС 18%											
ВСЕГО по смете											

Составил Лютая Л.И.