

СОГЛАСОВАНО:

С.С. Сидорова Н.А.
" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2017 г.

ст. Выселки

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Лунова, 146, ст. Выселки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 516,189 тыс. руб.

Средства на оплату труда 92,218 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 672,68 чел. час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4-й кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт крыши												
1	ТЕРп58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	2,93	63,46	62,85	0,61		186	184	2	
2	ТЕРп58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,93	150,49	96,72	53,77	4,78	441	283	158	14
3	ТЕРп58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,08	598,81	272,71	34,59		48	22	3	
4	ТСЦЦ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,136	1945,28				265			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	502,42	52,15	31,96	1,43	502	52	32	1
6	ТССЦ-101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полизстер»	п.м	11	52,84				581			
7	ТССЦ-101-2005	Щеколды	компл.	1	29,85				30			
8	ТССЦ-101-0956	Петля накладная	шт.	2	12,27				25			
9	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из профлиста	100 м2 кровли	2,93	3883,69	1509,63	561,84	21,83	11379	4423	1646	64
10	ТССЦ-102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,3	1655,86				2153			
11	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	3,18	1742,71				5542			
12	ТССЦ-101-4566	Профнастил оцинкованный с покрытием полиизстер С21-1000-0,5	м2	322,3	63,25				20385			
13	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм	10 шт.	234,4	3,39				795			
14	100-396	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиизстер. Конек прямоугольный	м	46,4	39,81				1847			
15	100-398	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиизстер. Планка торцевая	м	3	29,51				89			
16	100-399	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиизстер. Планка карнизная	м	69	26,59				1835			
17	100-400	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиизстер. Планка примыкания	м	6	32,44				195			
18	100-404	Дополнительные элементы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиизстер. Уголок со стороной 50 мм	м	3	18,63				56			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
									78741			
									516189			

Составил _____ Лютая Л.И.