

СОГЛАСОВАНО:

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2017 г.

ст. Выселки

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Пирогова, 1 ст. Выселки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 769,930 тыс. руб.

Средства на оплату труда 73,874 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 571,37 чел. час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4-й кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	5,18	115,27	90,02	25,25		597	466	131		
2	ТЕРп58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	1,97	2741,87	923,59	92,71	10,67	5401	1819	183	21	
3	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготвлением	100 м2 кровли	5,588	445,04	36,01	4,78		2487	201	27		
4	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	4,88	10720,68	124,68	52,81	2,6	52317	608	258	13	
5	ТЕР12-01-002-08	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя	100 м2 кровли	0,3	15658,86	176,17	78,99	4,03	4698	53	24	1	
6	ТЕР12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,68	13518,45	221,21	173,13	3,11	9193	150	118	2	
7	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,8	319,3	247,07	35,18	2,08	255	198	28	2	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
8	ТССЦ-301-5826	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм	шт.	27	129,1			3486			
9	ТССЦ-301-5826	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм	шт.	27	129,1			3486			
10	ТССЦ-301-5828	Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм	шт.	2	12,03			24			
11	ТССЦ-301-5829	Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм	шт.	2	12,03			24			
12	ТССЦ-301-5827	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	114	22,98			2620			
13	ТЕР12-01-008-01	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	4,8	154,3	105,41	3,59	741	506	17	
14	ТЕР12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	-4,8	50,78	38,55	1,2	-244	-185	-6	
15	ТССЦ-301-5860	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	6	54,98			330			
16	ТССЦ-301-5867	Труба водосточная МП, диаметр 100x2000 мм, стандартный цвет	шт.	18	127,91			2302			
17	ТССЦ-301-5871	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	42	35,91			1508			
18	ТССЦ-301-5875	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	18	57,23			1030			
19	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,22	14659,73	886,89	37,59	3225	195	8	1
20	ТССЦлг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,2	520,99		520,99	2709		2709	
21	ТССЦлг03-21-01-025	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1, грузоподъемность средняя	1 т груза	5,2	176,77		176,77	919		919	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4-2016 Многоквартирные жилые дома (панельные) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,137)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.											
Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
Итого											
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы											
								538136	73145	9437	729
								59909			
								35310			
								629727			
								3628			
								633355			
								455554			
								9437			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									73874			
Накладные расходы									59909			
Сметная прибыль									35310			
Составление сметной документации 1%									6334			
Итого									639689			
Непредвиденные затраты 2%									12794			
Итого с непредвиденными									652483			
НДС 18%									117447			
ВСЕГО по смете									769930			

Составил _____ Л.И.Лютая